VÝROBEK PRO VÁŠ PROJEKT

Jímka k obetonování

8 m³

8 000 l

Bezodtoková nádrž pro shromažďování odpadní vody. Provedení vyžaduje betonové zajištění podle projektu a montážního návodu.



Typové vyobrazení konstrukční řady; není výrobním výkresem.

KRUHOVÉ PROVEDENÍ

Kód výrobku JK8O

Česká rodinná firma od roku 1996

VNĚJŠÍ PRŮMĚR	VÝŠKA DLE KARTY	OBJEM
2 300 mm	2 200 mm	8 m³

Zobrazit produkt a aktuální nabídku →

02 / ROZMĚRY A PROVEDENÍ

Rozměry a provedení

Ověřené technické údaje pro výběr výrobku a přípravu podkladů.

Objem	8 m³ / 8 000 l
Konstrukce	K obetonování
Tvar	Kruhový
Výška dle produktové karty	2 200 mm
Vnější průměr	2 300 mm
Průměr základny	2 400 mm
Výška výztuhy	100 mm
Průměr revizního komínu	600 mm
Výška revizního komínu	300 mm
Hmotnost	135 kg

SCHÉMA PRŮMĚRŮ



Nádrž / základna

2 300 / 2 400 mm

Schéma zobrazuje pouze průměry. Přesné napojení a provedení potvrzuje výrobní výkres.

Výška je převzatá z produktové karty. Celková výška se součtem komínu není v tomto prospektu dopočítávána.

Napojení a výrobní výkres

Vstup DN 110 / 125 / 150. Polohu, výšku a průměr upřesněte v objednávce. Bezodtoková jímka nemá volný odtok; případný další prostup řešíme samostatně podle účelu nádrže a potvrzeného výkresu.

Polohu nátoku a případných dalších prostupů určuje schválený výkres objednávky.

03 / INSTALACE PODLE MÍSTA

Instalace podle místa

Toto provedení vyžaduje obetonování. Podloží, hladinu podzemní vody, hloubku uložení a zatížení musí zohlednit návrh instalace. Samotná plastová konstrukce nenahrazuje betonové zajištění.

Vhodné podmínky

- obetonování podle projektu a návodu
- připravená únosná základová deska
- technicky posouzený pozemek
- potvrzený výkres před výrobou

Prověřte před výběrem

- podzemní voda a vztlak
- pojezd nebo jiné zvýšené zatížení
- hloubka uložení a výztuž betonu
- blízkost svahu nebo vsakovacího zařízení

Před výrobou a osazením

01 Kód výrobku, požadovaný objem, místo instalace a kontaktní údaje.

02 Podloží, riziko podzemní vody, hloubka uložení a zatížení povrchu.

03 Poloha, průměr a výška nátoku i dalších prostupů podle projektu.

04 Účel a řešení případných dalších prostupů bez volného odtoku.

05 Potvrzení konkrétního provedení ve schváleném výkresu objednávky.

Statiku zajišťuje správně navržené obetonování. Provedení betonové konstrukce a výztuže se řídí projektem a montážním návodem.

Otevřít kompletní montážní návod
Postup pro vybraný výrobek, článek a PDF →

04 / PÉČE A TECHNICKÁ PODPORA

Péče a technická podpora

Bezodtoková jímka odpadní vodu shromažďuje k následnému odvozu. Plán vývozů přizpůsobte skutečnému provozu objektu a podmínkám odvozové služby.

- Kontrolujte stav nádrže a připojení podle montážního návodu; po instalaci sledujte také případný pokles okolního terénu.
- Zachovejte přístup pro vývozní techniku a při objednání odvozu uveďte přesné označení nádrže.
- Uchovávejte dokumentaci zařízení a záznamy o jeho provozu a vývozech.
- Nejasnosti, poruchy nebo změnu provozu řešte s technikem; do nádrže nevstupujte.

Provoz a vyvážení jímky →

Podklady pro vaši zakázku

Konkrétní rozměry a technické provedení se před výrobou potvrzují podle aktuální produktové karty a schváleného výkresu objednávky.

Aktuální cenu, příslušenství a dodání najdete u výrobku v e-shopu.

PORADÍME S VÝBĚREM I MONTÁŽÍ

Jsme tu pro váš projekt.

+420 773 821 072

obchod@cistirna-jimka.cz

Po-Pá 8:00-20:00 | cistirnajimka.cz

Otevřít produkt

Vydání 20. 11. 2026 | Verze 1.0 | JK8O